

# **PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

## **CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO**



## INDICE

|        |                                                                             |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| A.     | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES.....                                    | 3  |
| 1.     | OBJETIVO.....                                                               | 3  |
| 2.     | ALCANCE DEL SERVICIO.....                                                   | 3  |
| 3.     | TERMINOLOGÍA .....                                                          | 3  |
| 4.     | GENERALIDADES .....                                                         | 3  |
| 5.     | ANTECEDENTES Y CAPACIDAD TÉCNICA.....                                       | 3  |
| 6.     | OFERTAS.....                                                                | 4  |
| 6.1.   | VISITA DEL OFERENTE .....                                                   | 5  |
| 7.     | CONDICIONES CONTRACTUALES .....                                             | 5  |
| 7.1.   | ADJUDICACIÓN.....                                                           | 5  |
| 7.2.   | VIGENCIA .....                                                              | 5  |
| 7.3.   | INSPECCIÓN Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO. ....                              | 6  |
| 7.4.   | PLAN DE TRABAJO DE SERVICIO. ....                                           | 6  |
| 7.5.   | COMUNICACIONES .....                                                        | 7  |
| 7.6.   | CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES .....                                | 7  |
| 7.7.   | NOTAS IMPORTANTES .....                                                     | 8  |
| 7.8.   | CALIFICACIÓN DE CONTRATISTA.....                                            | 8  |
| 8.     | FORMA DE PAGO.....                                                          | 9  |
| 9.     | PERÍODO DE GARANTÍA DE LOS TRABAJOS .....                                   | 9  |
| 10.    | PENALIDADES .....                                                           | 9  |
| 10.1.  | DESESTIMIENTO DE OFERTA.....                                                | 9  |
| 10.2.  | INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO .....                          | 9  |
| 10.3.  | DESCUENTO DE MULTAS .....                                                   | 9  |
| 10.4.  | ACCIONES JUDICUALES .....                                                   | 10 |
| 10.5.  | TRABAJOS NO AUTORIZADOS. ....                                               | 10 |
| 10.6.  | INCUMPLIMIENTO DE DOTACIÓN. ....                                            | 10 |
| 10.7.  | PERSONAL NO CALIFICADO. ....                                                | 10 |
| 10.8.  | FALTA DE DOCUMENTACION LABORAL. ....                                        | 10 |
| 10.9.  | INCUMPLIMIENTO POR FALTA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL<br>(EPP). .... | 10 |
| 10.10. | MOVILIDAD DE SERVICIO.....                                                  | 11 |
| 11.    | CERTIFICACIÓN Y CONFORMIDAD DE LOS TRABAJOS Y ELEMENTOS A PROVEER ...       | 11 |
| 11.1.  | CONTENIDO DE LA CERTIFICACION. ....                                         | 11 |
| 11.2.  | CONFORMIDAD DE LOS TRABAJOS.....                                            | 12 |
| 12.    | CALIDAD DE LAS OPERACIONES.....                                             | 12 |
| 13.    | PERSONAL AFECTADO AL SERVICIO. ....                                         | 12 |
| 14.    | RELACION LABORAL DEL PERSONAL.....                                          | 13 |
| 15.    | MEDIO AMBIENTE.....                                                         | 13 |

## A. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES

### 1. OBJETIVO

El presente pliego tiene por objeto la contratación de un servicio de provisión de Mano de Obra especializada para la ejecución de tareas **de mantenimiento preventivo y correctivo** para los establecimientos de MetroGAS.

### 2. ALCANCE DEL SERVICIO

El servicio comprenderá la ejecución de tareas de mantenimiento CORRECTIVO y PREVENTIVO civil, eléctrico, herrería, portones, como también la ejecución de refacciones/remodelaciones edilicias menores en las locaciones indicadas por MetroGAS.

### 3. TERMINOLOGÍA

A continuación, para una mejor comprensión, se describe la terminología utilizada en la descripción del pliego.

- **CONTRATANTE:** MetroGas SA
- **OFERENTE:** Empresa participante del concurso de precios
- **CONTRATISTA O ADJUDICATARIO:** Es el oferente que resultó ganador del concurso de precios
- **INSPECCIÓN:** Personal designado por la Jefatura de Mantenimiento Edificio de MetroGas SA.
- **CERTIFICACIÓN:** Planilla de detalle de servicios realizados, que la INSPECCIÓN envía a la administración de MetroGas SA para habilitar la facturación.

### 4. GENERALIDADES

El OFERENTE deberá incluir en su propuesta económica, la ejecución de cualquier trabajo complementario, que no estén incluidos en las presentes especificaciones y que sean requeridos para realizar el correcto servicio, según las normas aplicables y las reglas del buen arte que rigen la materia.

El ADJUDICATARIO del servicio deberá garantizar la eficiencia de funcionamiento de todo el equipamiento, motivo de estas especificaciones; para ello deberá estudiar el presente Pliego y en caso de presentar discrepancias con el mismo, podrá expresarlas por medio de consultas a nuestro departamento de compras. Las respuestas a estas consultas pasarán a formar parte de este pliego.

### 5. ANTECEDENTES Y CAPACIDAD TÉCNICA

El OFERENTE debe poseer como **mínimo cinco (5) años de experiencia comprobable**, en servicio de mantenimiento de sistemas similares o superiores en complejidad, objeto de las presentes especificaciones, debiendo haberse obtenido esta experiencia a través de, como mínimo, tres instalaciones diferentes.

El OFERENTE deberá incluir con su oferta, una lista de referencias con contacto del personal que pueda dar referencia sobre los trabajos realizados. El OFERENTE deberá garantizar la posibilidad de realizar visitas de inspección a tres de los lugares donde haya prestado servicio.

El OFERENTE deberá incluir con su oferta, datos comprobables de títulos, matriculaciones, experiencia y certificaciones, del Profesional especializado habilitante a afectar en el servicio. Esto formará parte de la evaluación general del OFERENTE.

Cuando el OFERENTE se convierta en ADJUDICATARIO, deberá presentar los Contratos o Encomiendas de los Profesionales actuantes debidamente visados por el Consejo Profesional correspondiente.

**Importante:** Bajo ningún concepto se aceptará personal “Subcontratistas”, todos los técnicos afectados al servicio estarán bajo el régimen de relación de dependencia del CONTRATISTA.

### 5.1 ACREDITACION DE CERTIFICACION DEL PERSONAL

El OFERENTE deberá presentar, para cada especialidad declarada, la documentación que acredite la calificación del personal propuesto. Se aceptarán como medios de acreditación válidos, en orden de preferencia:

- Certificado de aptitud laboral emitido por el sindicato o asociación correspondiente (UOCRA, AIERA, SUTECRA u otros según especialidad).
- Título de escuela técnica o terciario en la especialidad declarada (electricidad, construcciones, mecánica u afines).
- Certificación de competencias laborales emitida por organismo oficial o institución reconocida.
- Constancia de capacitación formal con una antigüedad no mayor a cinco (5) años.

La mera declaración de experiencia sin respaldo documental no será suficiente para acreditar calificación.

### 5.2 EVALUACIÓN TÉCNICA INICIAL DEL PERSONAL

Dentro de los primeros quince (15) días hábiles de inicio del contrato, la INSPECCIÓN designada por MetroGAS podrá realizar una evaluación técnica en campo del personal afectado al servicio. Dicha evaluación consistirá en la observación directa de la ejecución de tareas representativas de cada especialidad.

Si como resultado de dicha evaluación la INSPECCIÓN determinara que algún integrante del personal no demuestra las capacidades técnicas declaradas, el CONTRATISTA deberá proceder a su reemplazo dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles siguientes a la notificación.

El resultado de la evaluación se asentará en el Libro de Órdenes de Servicio y formará parte del legajo de calificación del contrato.

## 6. OFERTAS

El OFERENTE deberá considerar como OFERTA, completar las tres planillas de cotización expresadas por medio de los siguientes ANEXOS:

- ANEXO I - PLANILLA DE COTIZACIÓN HH

- ANEXO II – PLANILLA DE COTIZACION ANDAMIOS

El valor de cada punto cotizado deberá estar expresado en **moneda de abril 2026**.

## 6.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas serán evaluadas conforme a los siguientes criterios: el precio total de la oferta, según lo establecido en el Anexo I; los antecedentes y la experiencia comprobable del oferente, acreditados mediante referencias verificables; la calificación del personal propuesto, debidamente respaldada con la documentación correspondiente; y la capacidad operativa y de movilidad, en función de la flota disponible y la organización prevista para la prestación del servicio.

## 6.2. VISITA DEL OFERENTE

Se requiere como “CONDICIÓN EXCLUYENTE” asistir a la visita de obra que se convocará oportunamente. Donde el OFERENTE podrá conocer las instalaciones de la CONTRATANTE y tendrá la posibilidad de evacuar todas las dudas que considere necesarias antes de presentar su oferta. Dicha visita deberá coordinarse con el Sector Contratos – en el horario de 09:00 a 13:00hs y de 14:00 a 17hs. La misma, podrá realizarse hasta setenta y dos (72) horas antes de presentar las ofertas.

Así mismo, se extenderá un certificado de asistencia que deberá adjuntar a la oferta.

## 7. CONDICIONES CONTRACTUALES

Luego de que el OFERENTE es adjudicado, se procederá a la firma de un contrato. El CONTRATISTA deberá suministrar, además de los antecedentes solicitados en las Condiciones Generales, la información y documentación que se indica en el **Inciso 5**

### 7.1. ADJUDICACIÓN

La CONTRATANTE adjudicará la totalidad de los trabajos a uno solo de los oferentes.

### 7.2. VIGENCIA

Se considerará iniciado el servicio en forma efectiva cuando el ADJUDICATARIO cumpla con los requisitos solicitados en los puntos que se detallan seguidamente:

- En las Cláusulas Generales, Artículo 7.1 al 7.7 - **Anexo III Garantías y Seguros** (nómina de personal afectado al servicio, constancias de afiliación a la ART, Responsabilidad Civil etc.)
- **Anexo II** sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo (Artículo 1 al 14)
- Cronograma de visitas preventivas. El mismo se realizará de común acuerdo entre La CONTRATANTE y la CONTRATISTA.
- Que cuente con un Electricista Matriculado para realizar tareas a demanda, las cuales estarán detalladas en el inciso **B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES**.

NOTA:

- No se iniciarán los trabajos de no cumplimentarse lo indicado en estos cuatro (4) puntos, recayendo la responsabilidad de dicha demora en la CONTRATISTA.

- La vigencia del contrato será de UN (1) año. METROGAS podrá, a su exclusivo criterio, prorrogar el plazo por períodos sucesivos de doce (12) meses, hasta un máximo de TRES (3) años adicionales, mediante notificación fehaciente al CONTRATISTA.

### **7.3. INSPECCIÓN Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO.**

La ejecución de los trabajos objeto del contrato, será controlada por la INSPECCIÓN, entendiéndose por tal, el o los representantes de la CONTRATANTE designados al efecto. La INSPECCIÓN dará las directivas pertinentes y entenderá en todas cuestiones concernientes a los mantenimientos, a la calidad de los materiales, a la marcha de los trabajos y a las certificaciones.

La CONTRATANTE realizará por sus propios medios y a su costo la inspección de los trabajos.

El CONTRATISTA por su parte deberá brindar la mayor colaboración para facilitar las inspecciones.

La CONTRATISTA deberá presentar ante la INSPECCIÓN, al ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO asignado por la misma, el cual mantendrá el nexo entre la CONTRATISTA y la CONTRATANTE a los fines de centralizar las comunicaciones diarias.

### **7.4. PLAN DE TRABAJO DE SERVICIO.**

Al inicio del contrato, y dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la adjudicación, el CONTRATISTA deberá presentar un Plan de Organización de Servicio, en el que se describa la organización operativa prevista para la prestación del servicio.

El mismo deberá ser entregado en formato digital y enviado por mail la INSPECCIÓN, designada por la CONTRATANTE.

La ejecución del servicio estará sujeta a la aprobación previa de dicho plan por parte de la INSPECCIÓN.

El plan deberá incluir como mínimo

#### **7.4.1. Organización de cuadrillas**

- composición de las cuadrillas
- especialidades del personal
- asignación de tareas

#### **7.4.2. Personal afectado al contrato**

- nómina del personal
- especialidad
- categoría laboral
- experiencia

#### **7.4.3. Movilidad**

Detalle de los vehículos destinados al servicio.

De no haberlo presentado dicho plan y/o no tener la debida aprobación de la CONTRATANTE, no se podrán iniciar las tareas de mantenimiento correspondientes, siendo responsabilidad de la CONTRATISTA, dicho incumplimiento, el cual tendrá penalizaciones, acorde a lo mencionado en el **Inciso 10 del presente pliego**

#### **7.5. COMUNICACIONES**

Las comunicaciones de la CONTRATANTE al CONTRATISTA y viceversa deberán canalizarse a través del "Libro de Ordenes de Servicio" y del "Libro de Notas de Pedidos" respectivamente.

Sin perjuicio de lo precedentemente expuesto y sólo para casos de urgencia se autoriza la comunicación por otro medio fehaciente. Pero aún en este caso, la CONTRATANTE o el CONTRATISTA deberán asentar en el "Libro de Ordenes de Servicio" o en el "Libro de Notas de Pedidos" según corresponda, el informe de todo lo actuado.

El CONTRATISTA estará a cargo de la provisión de estos dos Libros, los mismos deberán ser de 50 hojas Triplicadas c/u.

#### **7.6. GESTIÓN DE CAMBIO DEL PERSONAL**

El CONTRATISTA deberá notificar a la INSPECCIÓN con una anticipación mínima de setenta y dos (72) horas hábiles cualquier modificación en la nómina del personal afectado al servicio, incluyendo reemplazos temporales o definitivos.

El personal de reemplazo deberá cumplir con los mismos requisitos de calificación y documentación que el personal original. La INSPECCIÓN podrá rechazar el ingreso de personal que no cumpla con dichas condiciones.

**IMPORTANTE:** No se admitirá la incorporación de personal sin previa notificación y aceptación por parte de la INSPECCIÓN. El incumplimiento de esta cláusula dará lugar a la aplicación de las penalidades previstas en el Inciso 10.7.

#### **7.7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES**

El CONTRATISTA será el único responsable por el cumplimiento de todas las obligaciones laborales, previsionales y de seguridad social correspondientes al personal afectado al presente contrato.

A fin de acreditar dicho cumplimiento, el CONTRATISTA deberá presentar mensualmente, junto con la certificación del servicio, la siguiente documentación correspondiente al período certificado:

- recibos de sueldo firmados por el personal afectado al contrato;
- comprobantes de pago de salarios;
- comprobantes de pago de cargas sociales;
- constancia de cobertura de ART vigente.

La documentación presentada deberá reflejar la totalidad de las horas efectivamente trabajadas por el personal, incluyendo, cuando corresponda:

- horas extras;
- trabajo en días sábados, domingos o feriados;
- adicionales previstos por el convenio colectivo aplicable.

METROGAS podrá requerir en cualquier momento la documentación respaldatoria que considere necesaria a fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte del CONTRATISTA.

La falta de presentación de la documentación mencionada habilitará a METROGAS a suspender la certificación o el pago correspondiente hasta tanto se regularice la situación, sin que ello genere derecho a reclamo alguno por parte del CONTRATISTA.

## **7.8. NOTAS IMPORTANTES**

- Previo a la iniciación del servicio, el CONTRATISTA deberá confeccionar una lista del personal encargado de realizar las tareas.
- La firma que resulte ADJUDICATARIA será responsable ante la CONTRATANTE de todos los actos de su personal y responderá por cualquier anomalía que se produzca durante el lapso en que se cumplan las tareas respectivas.
- Todas rotura, deterioro o desaparición comprobada de elementos que se produzcan como consecuencia de los trabajos de referencia, será responsabilidad del CONTRATISTA, quien repondrá los elementos faltantes o rotos a nuevo y dentro de dos (2) días corridos de producida la desaparición, rotura o deterioro.
- El CONTRATISTA deberá evitar, por todos los medios, que su personal manche o ensucie los pisos, paredes, mobiliario, etc. siendo por su exclusiva cuenta la limpieza de dichas manchas cuando así se produzcan y la reposición de pintura o reparación de cualquier otro deterioro que se hubiera producido por negligencia de dicho personal.
- Para la realización de los trabajos, el CONTRATISTA proveerá a su personal de los elementos de Protección Personal correspondientes (botines de seguridad, cinturones, etc.) cuanto se trate de realizar trabajos que puedan implicar riesgos en su ejecución.
- El CONTRATISTA deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones de seguridad vigentes en Metrogas según ley 19.587, sus decretos reglamentarios y anexos adjuntos, las que se harán conocer por escritos.

## **7.9. CALIFICACIÓN DE CONTRATISTA**

La CONTRATANTE, por medio de la INSPECCIÓN, procederá a calificar el cumplimiento del contrato en forma semestral, considerando los siguientes aspectos:

- Calidad de los trabajos ejecutados.
- Cumplimiento de plazos y dotación mínima.
- Cumplimiento de obligaciones laborales y documentación.
- Incumplimientos contractuales y reiteraciones.
- Comportamiento del personal y mala fe.



La reiteración de dos órdenes de servicio seguidas por un mismo motivo habilitará a la CONTRATANTE a aplicar las penalidades del **Inciso 10**.

## **8. FORMA DE PAGO**

El Pago se realizará en forma mensual, siendo el plazo para el pago de las facturas, de 60 días corridos a partir de la fecha de presentación de estas.

Antes de emitir y enviar las facturas a la casilla de Cuentas a Pagar, [facturacionOC@metrogas.com.ar](mailto:facturacionOC@metrogas.com.ar) , deberá contactar al referente del sector usuario del servicio, a fin de que le provea el número de Pedido que deberá incluir en las facturas que posteriormente emitirá.

Cuentas a Pagar solicita que se indique el número de Pedido en el texto de las facturas, de no tenerlo, las mismas serán rechazadas.

Las facturas deberán emitirse a nombre de MetroGAS S.A. y consignar el domicilio y Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) N° 30-65786367-6.

## **9. PERÍODO DE GARANTÍA DE LOS TRABAJOS**

Para el caso de reparación, será de DOCE (12) meses a partir de la fecha de efectuada cada reparación parcial.

## **10. PENALIDADES**

### **10.1. DESESTIMIENTO DE OFERTA.**

El desistimiento de la oferta acarreará, en los casos en que se hubiese requerido garantía de oferta, la pérdida de esta última.

### **10.2. INCUMPLIMIENTO EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO**

Por aquellos trabajos efectuados en forma incompleta o incorrecta, por el incumplimiento de los plazos de atención de las órdenes de trabajo, o por cualquier otra deficiencia en la prestación del servicio, la CONTRATANTE podrá emitir Notas de Observación en el Cuaderno de Órdenes de Servicio o medio equivalente.

Las mismas darán lugar a las siguientes penalidades:

- Primera observación: apercibimiento formal.
- Segunda observación por el mismo motivo: multa del cinco por ciento (5%) del monto de la certificación mensual.
- Tercera observación por el mismo motivo: la CONTRATANTE podrá rescindir el contrato sin derecho a indemnización alguna.

### **10.3. DESCUENTO DE MULTAS**

Las multas y cargos que se formulen afectarán por su orden, a los créditos que tuviere el CONTRATISTA emergentes del contrato o por cualquier otro motivo que estén al cobro o en trámite y luego a la garantía si la hubiere.

Si en la oportunidad de liquidar cualquier factura, la aplicación de la multa o cargo estuvieren aún en trámite, se deducirá preventivamente de la misma, la suma que se estime por dicha multa o cargo.

#### 10.4. ACCIONES JUDICUALES

Además de las penalidades que correspondan la CONTRATANTE se reserva el derecho de promover las respectivas acciones judiciales por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento total o parcial del contrato.

#### 10.5. TRABAJOS NO AUTORIZADOS.

En caso de que el CONTRATISTA ejecute trabajos que no hayan sido solicitados o autorizados por la INSPECCIÓN designada por METROGAS, dichos trabajos no serán certificados ni abonados.

La reiteración de esta situación podrá ser considerada como incumplimiento del contrato y dará lugar a la aplicación de penalidades conforme lo establecido en el presente pliego.

#### 10.6. INCUMPLIMIENTO DE DOTACIÓN.

En caso de que el CONTRATISTA no disponga de la dotación mínima establecida en el presente pliego, se aplicará una penalidad equivalente al **dos por ciento (2%) del valor de la certificación mensual por cada día de incumplimiento.**

#### 10.7 PERSONAL NO CALIFICADO O NO NOTIFICADO

En caso de verificarse que el porcentaje de horas de personal calificado sea inferior al mínimo establecido, o que se detecte personal que no reúna las condiciones técnicas declaradas, o que se haya incorporado personal sin previa notificación a la INSPECCIÓN, se aplicará la siguiente escala de penalidades:

- **Primera detección:** multa del cinco por ciento (5%) de la certificación mensual. El personal observado deberá ser reemplazado dentro de las cuarenta y ocho (48) horas hábiles.
- **Segunda detección:** multa del diez por ciento (10%) de la certificación mensual.
- **Tercera detección:** la CONTRATANTE podrá rescindir el contrato sin derecho a indemnización alguna.

#### 10.8 FALTA DE DOCUMENTACION LABORAL.

La falta de presentación de documentación laboral del personal afectado al contrato habilitará a la CONTRATANTE a **suspender la certificación mensual hasta su regularización.**

#### 10.9. INCUMPLIMIENTO POR FALTA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP).

El CONTRATISTA deberá proveer a todo el personal afectado al contrato los **Elementos de Protección Personal (EPP)** necesarios para la ejecución segura de las tareas, conforme a la normativa vigente en materia de higiene y seguridad laboral.

La falta de utilización o provisión de los EPP correspondientes habilitará a la CONTRATANTE a:

- suspender inmediatamente la tarea en ejecución
- retirar al personal de la obra o sector intervenido

Asimismo, se aplicará una penalidad equivalente **al dos por ciento (2%) del monto de la certificación mensual** por cada incumplimiento verificado.

La reiteración de este incumplimiento podrá ser considerada **falta grave** y motivo de rescisión del contrato.

#### **10.10 MOVILIDAD DE SERVICIO.**

El CONTRATISTA deberá disponer de los medios de transporte necesarios para garantizar el traslado del personal, herramientas y equipos a las distintas locaciones comprendidas en el servicio.

En caso de verificarse la **falta de movilidad que impida o retrase la ejecución de los trabajos**, la CONTRATANTE podrá aplicar una penalidad equivalente al **dos por ciento (2%) del monto de la certificación mensual**.

Si la falta de movilidad ocasionara incumplimientos reiterados en la atención de órdenes de trabajo, la CONTRATANTE podrá aplicar las penalidades previstas para incumplimiento en la prestación del servicio.

### **11. CERTIFICACIÓN Y CONFORMIDAD DE LOS TRABAJOS Y ELEMENTOS A PROVEER**

El período de certificación del servicio comprenderá desde el día 21 de cada mes hasta el día 20 del mes siguiente.

El CONTRATISTA deberá presentar la certificación correspondiente hasta el día 25 de cada mes, en formato digital, para su revisión por parte de la INSPECCIÓN.

Las certificaciones presentadas con posterioridad a dicha fecha serán procesadas en el período siguiente y no serán consideradas para la aplicación de ajustes por polinómicas o actualizaciones de precios correspondientes al período original.

#### **11.1 CONTENIDO DE LA CERTIFICACION.**

El CONTRATISTA deberá confeccionar un certificado mensual que incluya el detalle de los trabajos realizados durante el período certificado.

La certificación deberá incluir como mínimo:

##### **11.1.1 CERTIFICACION DE HORAS HOMBRES (HH).**

Las horas hombre correspondientes al personal afectado al contrato serán certificadas en función de:

- las órdenes de trabajo emitidas por METROGAS
- la verificación de ejecución por parte de la INSPECCIÓN

Solo serán certificadas aquellas horas que cuenten con orden de trabajo previa y aprobación de la INSPECCIÓN.

### 11.1.2 SERVICIOS A DEMANDA.

Los servicios especiales o trabajos ejecutados **a demanda**, tales como intervenciones del **electricista matriculado u otros servicios técnicos específicos**, deberán ser certificados de manera separada dentro del certificado mensual.

Para estos casos se deberá indicar:

- número de orden de trabajo
- descripción de la intervención
- Fecha de ejecución
- horas trabajadas o servicio prestado
- repuestos o materiales utilizados (si correspondiera)

**Nota:** No serán certificadas aquellas horas o trabajos que no cuenten con la correspondiente orden de trabajo emitida por METROGAS o que no hayan sido verificados por la INSPECCIÓN.

### 11.2 CONFORMIDAD DE LOS TRABAJOS.

El certificado mensual deberá ser verificado y conformado en conjunto con la INSPECCIÓN designada por METROGAS, quien verificará:

- la correcta ejecución de los trabajos
- el cumplimiento de las cláusulas contractuales
- la correspondencia entre las tareas ejecutadas y las órdenes de trabajo emitidas.

## 12. CALIDAD DE LAS OPERACIONES

El CONTRATISTA deberá ejecutar todas las tareas comprendidas en el presente contrato conforme a las buenas prácticas de mantenimiento edilicio, respetando las normas técnicas aplicables, recomendaciones de fabricantes, reglamentaciones vigentes y procedimientos operativos establecidos por METROGAS.

Las intervenciones deberán realizarse utilizando técnicas apropiadas, herramientas adecuadas y personal idóneo, **de manera de garantizar la correcta ejecución de los trabajos y el adecuado funcionamiento de las instalaciones intervenidas.**

El CONTRATISTA será responsable de la calidad de las tareas ejecutadas y deberá corregir, sin costo adicional para METROGAS, cualquier trabajo que resulte defectuoso, incompleto o que no cumpla con los estándares técnicos requeridos.

Asimismo, las tareas deberán ejecutarse procurando **minimizar las interrupciones en las actividades normales de las instalaciones**, preservando en todo momento la seguridad de las personas y la integridad de los bienes.

## 13. PERSONAL AFECTADO AL SERVICIO.

El servicio deberá ser ejecutado por **personal idóneo y debidamente capacitado**, con experiencia en tareas de mantenimiento edilicio y oficios asociados tales como albañilería, electricidad, herrería y portones.

El personal afectado al contrato deberá contar con los conocimientos técnicos necesarios para ejecutar las tareas conforme a **las buenas prácticas del oficio y las reglas del buen arte**, utilizando herramientas y equipos adecuados para cada tipo de intervención.

El CONTRATISTA será responsable de garantizar que el personal asignado al servicio se encuentre **debidamente capacitado para la ejecución de las tareas requeridas**.

#### **14. RELACION LABORAL DEL PERSONAL.**

Todo el personal afectado al servicio deberá encontrarse bajo relación de dependencia directa con el CONTRATISTA, quien será el único responsable por el cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales y de seguridad social correspondientes.

No se admitirá la prestación del servicio mediante personal monotributista, subcontratistas o terceros no declarados, salvo autorización expresa y previa de METROGAS.

#### **15. MEDIO AMBIENTE**

El CONTRATISTA deberá cumplir con la legislación, códigos y normas vigentes de medio ambiente para el tratamiento de residuos sólidos o líquidos sobrantes productos de los mantenimientos efectuados. Por consiguiente, el CONTRATISTA deberá presentar ante el Departamento de Seguridad y Medio Ambiente de MetroGAS las condiciones de seguridad a implementar.

Es responsabilidad del CONTRATISTA la disposición final, en un todo de acuerdo a las disposiciones legales vigentes de todos los residuos líquidos, sólidos y gaseosos generados por los trabajos de este contrato.

Todos los residuos generados por las tareas a realizar se deberán disponer según figura en el **PGS. 006** de MetroGAS, en caso de existir dudas al respecto consultar con el Sector responsable del servicio.

|      |                                                    |    |
|------|----------------------------------------------------|----|
| B.   | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES .....       | 15 |
| 1.   | ALCANCE DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO. ....       | 15 |
| 2.   | MODALIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO .....         | 15 |
| 3.   | DESCRIPCION DE LAS TAREAS.....                     | 15 |
| 3.2. | MANTENIMIENTO CIVIL.....                           | 15 |
| 3.3. | MANTENIMIENTO ELÉCTRICO .....                      | 16 |
| 3.4. | TRABAJOS DE HERRERÍA.....                          | 18 |
| 3.5. | MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO EDIFICIO MENOR ..... | 19 |
| 4.   | LOCACIONES.....                                    | 20 |
| 4.1. | CAPITAL FEDERAL .....                              | 20 |
| 4.2. | PROVINCIA DE BS. AS.....                           | 20 |
| 5.   | DOTACION DEL SERVICIO.....                         | 20 |
| 5.1  | CUADRILLAS OPERATIVAS. ....                        | 20 |
| 5.2  | PROFESIONALES TÉCNCIOS DE APOYO. ....              | 21 |
| 6.   | ORGANIZACIÓN DE CUADRILLAS.....                    | 22 |
| 7.   | MANO DE OBRA CALIFICADA.....                       | 22 |
| 7.1  | PERSONAL CIVIL .....                               | 22 |
| 7.2  | PERSONAL ELECTRICO.....                            | 23 |
| 7.3  | PERSONAL HERRERIA .....                            | 24 |
| 8.   | MOVILIDAD DEL SERVICIO.....                        | 25 |
| 9.   | PERSONAL AFECTADO AL SERVICIO.....                 | 25 |
| 9.1  | CATEGORIAS LABORALES.....                          | 25 |
| 10.  | DOTACIÓN MINIMA DIARIA.....                        | 26 |
| 10.1 | CLÁUSULA DE DISPONIBILIDAD OPERATIVA .....         | 26 |
| 10.2 | CONTROL DE PRESENTISMO DEL PERSONAL .....          | 26 |
| 11.  | HERRAMIENTAS DE TRABAJO. ....                      | 26 |
| 12.  | TRABAJOS EN ALTURA.....                            | 28 |
| 13.  | CONTROL OPERATIVO DEL SERVICIO .....               | 28 |
| 14.  | ASISTENCIAS ANTE CONTINGENCIAS.....                | 29 |

## B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES

### 1. ALCANCE DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO.

El servicio comprenderá la ejecución de tareas de mantenimiento edilicio general en las instalaciones de MetroGAS.

Las tareas incluidas se agrupan en las siguientes especialidades:

- Mantenimiento civil
- Mantenimiento eléctrico
- Herrería
- Portones y Cortinas Metálicas
- mantenimiento de equipamiento edilicio menor

Las tareas descriptas a continuación tienen carácter **enunciativo y no taxativo**, pudiendo MetroGAS solicitar otras intervenciones de similar naturaleza dentro del alcance del servicio.

### 2. MODALIDAD DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El presente contrato corresponde a un servicio de provisión de **mano de obra especializada para mantenimiento edilicio**, por lo cual la modalidad de prestación se basa en la disponibilidad de cuadrillas operativas para la ejecución de tareas que serán definidas por METROGAS mediante órdenes de trabajo.

Las tareas descriptas en el presente pliego tienen carácter **orientativo y enunciativo**, y se incluyen con el objeto de identificar los tipos de intervenciones que podrán ser requeridas dentro del servicio.

En consecuencia, la certificación de los trabajos se realizará en función de las **horas hombre efectivamente asignadas y verificadas por la INSPECCIÓN**, conforme a las órdenes de trabajo emitidas por METROGAS.

La descripción de tareas incluida en el presente pliego **no deberá interpretarse como una contratación por obra o por resultado**, sino como referencia del tipo de trabajos que podrán ser ejecutados por las cuadrillas afectadas al servicio.

### 3. DESCRIPCION DE LAS TAREAS

Las tareas descriptas tienen carácter enunciativo y no taxativo, considerándose incluidas todas aquellas intervenciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de los portones y cortinas metálicas existentes en las instalaciones de METROGAS.

#### 3.2. MANTENIMIENTO CIVIL

Comprende la ejecución de trabajos de reparación, adecuación y mantenimiento general de las instalaciones edilicias.

Entre las tareas se incluyen:

- reparación de mamposterías
- reparación de revoques interiores y exteriores
- reparación y reposición de revestimientos
- reparación de pisos y solados
- colocación o reemplazo de cerámicos, porcelanatos o baldosas
- reparación de carpetas y contrapisos
- reparación de grietas y fisuras

También se incluyen:

- trabajos en tabiques livianos (Durlock o similares)
- armado y desarme de tabiques divisorios
- reparación de cielorrasos desmontables
- reemplazo de placas de cielorraso
- reparación de estructuras de cielorraso

Trabajos de terminación:

- reparación de pintura interior y exterior
- sellado de juntas
- reparación de zócalos
- reparación de marcos de puertas o ventanas

Trabajos complementarios:

- desmontaje de elementos existentes
- retiro de materiales deteriorados
- preparación de superficies para trabajos posteriores

Estas tareas podrán realizarse tanto en oficinas, sectores operativos, talleres, depósitos, áreas técnicas o cualquier otra dependencia de MetroGAS.

### **3.3. MANTENIMIENTO ELÉCTRICO**

Comprende tareas de mantenimiento, reparación y adecuación de las instalaciones eléctricas edilicias.

#### **3.3.1 LUMINARIAS:**

Con el objeto de garantizar el correcto funcionamiento y asegurar la correcta iluminación de los inmuebles de la compañía deberá contemplarse la realización eventual de las siguientes tareas:

- Reparación artefactos de iluminación con lámparas a descarga, bajo consumo o Leds ubicadas en cualquier tipo de instalación, incluido trabajo en altura.
- Reemplazo de sistema de encendido automático (fotocontroles, programadores, timer´s, sistema Logo, etc.).
- Reparación artefactos Iluminación emergencias.
- Reemplazo de lámparas en general.
- Montaje y conexionado de artefactos de iluminación interior.



- Montaje y conexión en altura proyectores exterior sobre mampostería.
- Montaje y conexión en altura proyectores sobre columnas o torres.
- Montaje y conexión en altura artefactos alumbrado público en columna o torre.
- Montaje y conexión de sistemas de iluminación por Leds.
- Montaje y conexión artefactos Iluminación Emergencia.
- Limpieza en altura de artefactos de iluminación.
- Recableado columnas y torres de iluminación (en altura).
- Limpieza y cambio de luminarias en cartelería corporativa (hasta 5 metros de altura).
- Prueba de iluminación de emergencia (según cronograma)

### **3.3.2 TABLEROS ELECTRICOS**

- Reemplazo o montaje de Interruptores termomagnéticos y/o diferenciales.
- Reemplazo o montaje de fusibles y seccionadores fusibles tipo NH, fusibles tipo Diazed y/o Tabaquera.
- Reemplazo o montaje de telerruptores.
- Reemplazo o montaje de contactores.
- Reemplazo o montaje de relevos térmicos.
- Reemplazo o montaje de capacitores.
- Reemplazo o montaje de borneras y terminales.
- Reemplazo o montaje de indicadores luminosos.
- Reemplazo o montaje de instrumentos de medición.
- Reemplazo de aisladores.
- Recableado interno en tableros.
- Mecanizado para colocación de aparatos.
- Limpieza y ajuste de borneras, terminales y contactos.
- Montaje - reparación - reemplazo de automáticos de tanque.
- Reparación de arrancadores estrella / triángulo.
- Reparación sistemas de comando (botoneras, interruptores, telerruptores).
- Prueba de Interruptores termomagnéticos (según cronograma).

Asimismo, se incluyen tareas vinculadas a:

- armado de tableros eléctricos para suministros de tarifa 2 de Edenor o Edesur
- instalación de protecciones eléctricas
- conexión de equipamiento eléctrico

Las tareas deberán ejecutarse respetando la normativa eléctrica vigente.

### **3.3.2 CANALIZACIONES, TENDIDOS Y ZANJEOS.**

- Reemplazo de conductores eléctricos unipolares por cañería.
- Reemplazo conductores eléctricos apto uso subterráneo por cañería o bandejas.  
De la misma manera cables enterrados.
- Tendido de cables por bandeja existentes en altura.
- Tendido de cables apto para uso subterráneo bajo tierra.
- Reacomodamiento de cables sobre bandejas.

- Empalme de conductores VN unipolar.
- Empalme de conductores tipo subterráneo hasta 240 mm.
- Instalación bandejas porta cables en altura
- Instalación bandejas porta cable hasta 6 mts altura.
- Instalación cañería rígida embutida.
- Instalación cañería rígida exterior.
- Instalación cajas de paso embutidas.
- Instalación cajas de paso exteriores.
- Instalación de cable canal o media caña.
- Trabajos de zanqueo para tendidos eléctricos o reparación de instalaciones existentes.
- Trabajos de zanqueo para descubrir cableados.
- Trabajos de tapada zanjas con tierra y protección mecánica.
- Realizar pase subterráneo de calle con tunelera, la cual será proporcionada por el oferente
- Amurar, cajas de paso y derivación sobre mampostería.

### **3.3.3 PUESTA A TIERRA Y PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS ATMOSFÉRICAS Y POR SOBRETENSIÓN.**

Con el objeto de facilitar el normal desarrollo de las tareas, en los espacios de trabajo de la compañía, deberá contemplarse la realización de las siguientes tareas:

- Reemplazo o montaje de Protectores o descargadores por sobre tensión.
- Chequeo estado Protectores o descargadores por sobre tensión.
- Montaje y conexión Puesta a tierra.
- Reparación Puesta a tierra.
- Montaje y conexión de pararrayos en altura.
- Montaje y conexión de hilos de guarda en altura.

### **3.3.4. TAREAS SOBRE INSTALACIONES DE PORTONES ELECTRICOS**

- Limpieza o regulación de sensores fotoeléctricos.
- Revisión de las instalaciones eléctricas en general.
- Control funcionamiento plaquetas electrónicas.
- Medición de consumos eléctricos, regulación de protectores térmicos.
- Ajuste de contactos eléctricos.
- Revisión de funcionamiento controles remotos.
- Reparación y/o regulación de fines de carrera.
- Megueado de motores.
- Revisión de funcionamiento de pulsadores y lámparas de señalización.

## **3.4. TRABAJOS DE HERRERÍA**

Comprende tareas de reparación, mantenimiento y adecuación de elementos metálicos de las instalaciones.

Entre las tareas se incluyen:

- reparación de rejas
- reparación de barandas
- reparación de estructuras metálicas
- reparación de portones
- mantenimiento de portones de galpones
- mantenimiento de portones corredizos
- mantenimiento de portones automáticos
- mantenimiento de cortinas metálicas
- soldadura eléctrica.
- ajuste de bisagras.
- reparación de guías.
- refuerzo de estructuras.
- fabricación de piezas metálicas menores
- adaptación de estructuras existentes
- colocación de elementos metálicos nuevos

Cuando las tareas impliquen intervenciones en **sectores elevados, guías superiores o estructuras de gran porte**, el CONTRATISTA deberá cumplir con las condiciones de seguridad correspondientes para **trabajos en altura**, conforme a la normativa vigente.

Las tareas por realizar son las que se detallan a continuación:

- Control del correcto funcionamiento de los componentes en forma individual y en el conjunto completo (Apertura / ascenso, cierre / descenso, fin de carrera, velocidad adecuada, niveles de ruido correspondientes, señalización lumínica, etc).
- Limpieza y/o lubricación de guías y bisagras.
- Encarrilamiento de portones y/o cortinas.
- Verificación de alineación de guías.
- Control estado de vainillas.
- Control estado de rodamientos.
- Control estado de poleas.
- Ajustes de burlonería.
- Revisión y ajuste de tablillas de persianas metálicas.
- Revisión y ajuste de ruedas y guías de portones.
- Revisión estado de cremalleras y equipos de tracción.
- Revisión de reductores.
- Revisión funcionamiento embrague.
- Verificación mecánica de estado de columnas y soportes de portones, cortinas y motores.

### **3.5. MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO EDIFICIO MENOR**

Comprende tareas de mantenimiento sobre equipamiento edificio de uso cotidiano en las instalaciones.

Entre las tareas se incluyen:

- mantenimiento de dispensers de agua.
- reemplazo de filtros de dispensers.

También se incluyen:

- reparación de soportes
- ajuste de fijaciones
- reposición de componentes menores

Asimismo, se incluyen:

- reparación de mobiliario menor
- ajustes de equipamiento de oficina.
- pequeñas adecuaciones de equipamiento edilicio.

#### **4. LOCACIONES**

Las tareas se desarrollarán en diferentes instalaciones de MetroGAS ubicadas en Ciudad Autónoma de Buenos Aires y zona sur del AMBA, incluyendo edificios corporativos, centros operativos y oficinas comerciales.

##### **4.1. CAPITAL FEDERAL**

- LAMADRID 1360 – Edificio Ombú.
- EDIFICIO MAGALLANES 1491.
- CENTRO DE CÓMPUTOS (CPD)
- EDIFICIOS SERVICIOS GENERALES.
- JOVELLANOS 922
- AZARA 690
- LAMADRID 1240
- AMANCIO ALCORTA
- LOPE DE VEGA 1915
- AV. RIVADAVIA 9199 – Of. Floresta.

##### **4.2. PROVINCIA DE BS. AS**

- CAMINOS DE CINTURA Y LIBRES DEL SUR – Base Operativa Lavallol.
- VIEYTES 65 – Base Operativa Bernal.
- AV. H. YRIGOYEN 468 - Of. Quilmes
- LARROQUE 199 BANFIELD – Of. Lomas de Zamora.

#### **5. DOTACION DEL SERVICIO.**

##### **5.1 CUADRILLAS OPERATIVAS.**

La dotación mínima obligatoria para el servicio será la siguiente:

| Frente     | Especialidad        | Categoría                         | Cantidad mínima |
|------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
| A. CIVIL   | Civil               | Oficial albañil                   | 2               |
|            |                     | Medio oficial / Durlock / pintura | 4               |
| B. TECNICO | Eléctrico Operativo | Electricista ayudante / técnico   | 3               |
|            | Herrero             | Oficial herrero                   | 1               |

**NOTA:** Las especialidades de Herrero y Cerrajero serán solicitadas a demanda. No corresponde cotizar como dotación fija.

Composición de categorías mínimas.

| Categoría       | Mínimo |
|-----------------|--------|
| Oficiales       | 50%    |
| Medio oficiales | 25%    |
| Ayudantes       | 25%    |

## 5.2 PROFESIONALES TÉCNICOS DE APOYO.

El CONTRATISTA deberá contar dentro de su estructura técnica con profesionales especializados que brinden soporte técnico al servicio, los cuales podrán ser requeridos por METROGAS para la evaluación de situaciones técnicas específicas o la realización de gestiones ante organismos competentes.

A tal efecto, el CONTRATISTA deberá disponer como mínimo de los siguientes profesionales:

### 5.2.1 Electricista matriculado

El CONTRATISTA deberá contar con un **electricista matriculado habilitado**, quien podrá ser requerido para:

- asesoramiento técnico en materia de instalaciones eléctricas;
- evaluación de intervenciones eléctricas específicas;
- firma de documentación técnica;
- realización de trámites ante organismos competentes, tales como **Edenor, Edesur, organismos** municipales o entes reguladores, según corresponda en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en la Provincia de Buenos Aires.

### 5.2.2 Modalidad de intervención

La intervención de dichos profesionales será a **requerimiento de METROGAS**, cuando las características técnicas de las tareas así lo requieran.

Las prestaciones correspondientes podrán ser **certificadas conforme a lo establecido en el presente contrato para servicios a demanda**, según corresponda.

**NOTA:** El CONTRATISTA deberá informar los datos del profesional responsable y del electricista matriculado al inicio del contrato, incluyendo matrícula habilitante y datos de contacto.

## **6. ORGANIZACIÓN DE CUADRILLAS**

El servicio se organizará en frentes de trabajo civiles y técnicos, permitiendo la atención simultánea de múltiples tareas en las distintas locaciones.

Las cuadrillas asignadas al servicio deberán contar con una composición adecuada al tipo de tareas a ejecutar.

Se establece que **al menos el cincuenta por ciento (50%) del personal afectado al contrato deberá corresponder a categorías de Oficial o Medio Oficial.**

No se admitirán **cuadrillas integradas exclusivamente por ayudantes**, debiendo garantizarse en todo momento la presencia de personal calificado para la correcta ejecución de los trabajos.

METROGAS se reserva el derecho de solicitar el reemplazo de cualquier integrante del personal del CONTRATISTA que, a su exclusivo criterio, no cumpla con las condiciones técnicas, operativas o de comportamiento requeridas para la prestación del servicio.

## **7. MANO DE OBRA CALIFICADA.**

El CONTRATISTA deberá proveer **personal técnico y mano de obra especializada**, en cantidad suficiente y con la capacitación adecuada para el tipo de tareas requeridas, de modo de asegurar el cumplimiento de las exigencias establecidas en el presente contrato. METROGAS se reserva el derecho de **solicitar el reemplazo o la separación del servicio de aquel personal del CONTRATISTA que, a su exclusivo juicio, no reúna los conocimientos técnicos, habilidades o condiciones necesarias para el correcto desempeño de las tareas.**

### **7.1 PERSONAL CIVIL**

El personal deberá contar con el siguiente conocimiento:

- Interpretación de planos de Arquitectura y replanteo.
- Interpretación de Planos Sanitarios.
- Interpretación de Planos de Detalle.
- Interpretación de planos de Lay Out.
- Amplios conocimientos de albañilería.
- Amplios conocimientos de zinguería.
- Técnicas de replanteo.
- Técnicas de montaje y desmontaje de andamios.
- Conocimiento de manipulación y mantenimiento de las diferentes herramientas utilizadas en el oficio.
- Conocimiento en la utilización de instrumentos de medición.
- Normativa y Reglamento Civil.

Los trabajos se deberán desarrollar utilizando las reglas del buen arte de los oficios, utilizando todas las herramientas adecuadas para cada trabajo en particular.

## 7.2 PERSONAL ELECTRICO

### 7.2.1 ELECTRICO OPERATIVO

El mantenimiento eléctrico será efectuado por personal especialmente entrenado y calificado para realizar tareas de mantenimiento eléctrico en **instalaciones de baja tensión**, correspondientes a las instalaciones edilicias de METROGAS.

La mano de obra que realice estos trabajos deberá acreditar formación técnica como **Técnico Electricista o Técnico Electromecánico**, con experiencia comprobable en mantenimiento eléctrico edilicio, y una antigüedad mínima de cinco (5) años en tareas similares.

Las operaciones deberán ejecutarse conforme a la **Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles – AEA 90364**, incluyendo las Reglas Particulares para Instalaciones en Lugares y Locales Especiales (Parte 7 – Sección 771), así como también conforme a las normas **IRAM aplicables** y a la normativa vigente en materia de **Seguridad e Higiene en el Trabajo**, incluyendo las resoluciones emitidas por la **Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT)**.

El personal deberá contar con el siguiente conocimiento:

- Interpretación de planos eléctricos y técnicas de replanteo.
- Interpretación de esquemas eléctricos (unifilares y funcionales).
- Conocimientos de electricidad en baja tensión y corrientes débiles.
- Replanteo y modificación de circuitos eléctricos.
- Instalación de equipos y aparatos eléctricos.
- Cableado y conexión de circuitos eléctricos.
- Instalación y mantenimiento de sistemas de iluminación interior y exterior.
- Instalación y mantenimiento de automatismos eléctricos.
- Técnicas de cableado y canalización de conductores.
- Conocimientos básicos de albañilería para intervenciones sobre instalaciones existentes.
- Técnicas de montaje y desmontaje de andamios y trabajo en altura cuando corresponda.
- Conocimientos de soldadura eléctrica aplicada a instalaciones.
- Manipulación y mantenimiento de herramientas eléctricas y equipos de medición.
- Utilización de instrumentos de medición eléctrica.
- Conocimiento de normativa y reglamentación eléctrica vigente.
- Conocimiento de normas de seguridad eléctrica. No se requerirá que dicho personal posea matrícula habilitante.

Las tareas eléctricas comprendidas en el presente contrato se limitan a intervenciones sobre instalaciones de baja tensión, no requiriéndose que el personal operativo posea matrícula habilitante.

### 7.2.2 ELECTRICO MATRICULADO

En caso de requerirse la intervención de un profesional matriculado para certificaciones o trámites ante organismos competentes, la CONTRATISTA deberá proveer dicho servicio a requerimiento de MetroGAS. Habrá un servicio técnico especializado a demanda para realizar las siguientes tareas:

- certificaciones eléctricas
- presentación ante organismos
- habilitaciones
- cálculos eléctricos
- informes técnicos

### 7.3 PERSONAL HERRERIA

Las tareas de herrería deberán ser realizadas por personal especialmente capacitado y con experiencia comprobable en trabajos sobre estructuras metálicas, reparación de portones, cortinas y elementos metálicos en general.

La mano de obra que realice estos trabajos deberá acreditar experiencia en el oficio de herrería y mantenimiento de estructuras metálicas, con una antigüedad mínima de cinco (5) años en tareas similares.

Las intervenciones deberán ejecutarse respetando las reglas del buen arte del oficio, utilizando herramientas adecuadas y aplicando las prácticas habituales del rubro para garantizar la correcta ejecución de los trabajos y la seguridad de las instalaciones.

Cuando las tareas impliquen trabajos en altura, el personal deberá encontrarse capacitado para la realización de dichas tareas y cumplir con la normativa vigente en materia de higiene y seguridad laboral.

El personal deberá contar con el siguiente conocimiento:

- Interpretación de planos y croquis de estructuras metálicas.
- Técnicas de armado, montaje y desmontaje de estructuras metálicas.
- Reparación y mantenimiento de portones metálicos, portones corredizos y portones automáticos.
- Reparación y mantenimiento de cortinas metálicas.
- Ajuste y regulación de guías, rodamientos, ruedas y sistemas de desplazamiento.
- Técnicas de soldadura eléctrica y corte de metales.
- Uso de herramientas manuales y eléctricas propias del oficio (amoladoras, taladros, equipos de soldadura, etc.).
- Fabricación y adaptación de piezas metálicas.
- Alineación y ajuste de estructuras metálicas.
- Colocación y reparación de bisagras, guías, soportes y sistemas de fijación.
- Conocimiento en la utilización segura de herramientas y equipos del oficio.
- Conocimiento de normas de seguridad para trabajos con herramientas eléctricas y soldadura.
- Conocimiento de normas de seguridad aplicables a trabajos en altura.



Los trabajos deberán ejecutarse utilizando las reglas del buen arte del oficio y garantizando la correcta terminación y funcionamiento de los elementos intervenidos.

**IMPORTANTE:** El personal deberá contar con experiencia en reparación y regulación de portones automatizados, incluyendo sistemas de transmisión, reductores, cremalleras, motores y finales de carrera.

## **8. MOVILIDAD DEL SERVICIO**

El CONTRATISTA deberá proveer y mantener disponibles durante toda la vigencia del contrato los vehículos necesarios para garantizar el traslado del personal, herramientas, equipos y materiales a las distintas locaciones comprendidas en el servicio.

A tal efecto, el CONTRATISTA deberá disponer como mínimo de dos (2) vehículos utilitarios tipo furgón o camioneta, adecuados para el transporte de herramientas y materiales necesarios para la ejecución de las tareas.

Asimismo, el CONTRATISTA deberá asegurar que al menos dos (2) integrantes del personal afectado al servicio cuenten con Licencia de Conducir vigente habilitante para la conducción de vehículos utilitarios destinados al transporte de cargas generales, conforme a la normativa de tránsito vigente.

Las licencias correspondientes deberán encontrarse vigentes durante toda la duración del contrato y podrán ser requeridas por la INSPECCIÓN en cualquier momento.

La falta de disponibilidad de vehículos o de personal habilitado para su conducción que afecte la prestación del servicio será considerada incumplimiento contractual y podrá dar lugar a la aplicación de las penalidades previstas en el presente pliego.

Nota: Los vehículos utilizados en el servicio deberán encontrarse en condiciones adecuadas de funcionamiento y contar con la documentación reglamentaria vigente. Los mismos deberán encontrarse identificados y en condiciones de seguridad.

## **9. PERSONAL AFECTADO AL SERVICIO**

La empresa CONTRATISTA deberá presentar, previo al inicio del servicio, la nómina completa del personal afectado al contrato, indicando para cada integrante:

- nombre y apellido;
- especialidad u oficio;
- categoría laboral;
- experiencia o antecedentes en tareas similares.

El CONTRATISTA deberá asignar personal fijo al servicio, a fin de asegurar la continuidad operativa y el conocimiento de las instalaciones de METROGAS.

### **9.1 CATEGORÍAS LABORALES.**

Las categorías laborales consideradas para el personal afectado al presente contrato serán las siguientes:

- **Oficial:** personal con experiencia comprobable y capacidad para ejecutar tareas propias del oficio en forma autónoma, sin supervisión directa.
- **Medio Oficial:** personal con conocimientos técnicos del oficio, que ejecuta tareas bajo la supervisión de un Oficial.
- **Ayudante:** personal de apoyo que colabora en la ejecución de las tareas bajo supervisión de personal calificado.

El CONTRATISTA deberá garantizar que la asignación de personal a las distintas tareas **se corresponda con la categoría laboral declarada y con las capacidades técnicas requeridas para su correcta ejecución.**

## **10. DOTACIÓN MINIMA DIARIA.**

El CONTRTISTA deberá garantizar una presencia operativa mínima diaria equivalente a lo mencionado en el artículo **5.1 CUADRILLAS OPERATIVAS.**

### **10.1 CLÁUSULA DE DISPONIBILIDAD OPERATIVA**

El CONTRATISTA deberá garantizar la disponibilidad operativa permanente de las cuadrillas afectadas al contrato durante los días hábiles y dentro del horario operativo que determine METROGAS.

La organización del servicio deberá permitir la atención simultánea de múltiples órdenes de trabajo en las distintas locaciones comprendidas en el contrato.

La eventual afectación del personal a otros contratos o servicios del CONTRATISTA no podrá interferir con el cumplimiento de las tareas requeridas por METROGAS ni afectar los tiempos de respuesta establecidos en el presente pliego.

La falta de disponibilidad operativa que genere demoras injustificadas en la ejecución de los trabajos será considerada incumplimiento contractual y dará lugar a la aplicación de las penalidades correspondientes.

### **10.2 CONTROL DE PRESENTISMO DEL PERSONAL**

METROGAS podrá requerir la implementación de un sistema de registro de ingreso y egreso del personal afectado al contrato en cada locación donde se desarrollen tareas.

La información correspondiente deberá encontrarse disponible para su verificación por parte de la INSPECCIÓN cuando así sea solicitado.

## **11. HERRAMIENTAS DE TRABAJO.**

El OFERENTE deberá proveer las herramientas, elementos de trabajo e instrumental necesarios para llevar a cabo las tareas encomendadas. No podrán ser exceptuados de este rubro los siguientes elementos:

### **a. FRENTE CIVIL:**

#### **i. Herramientas:**

- ✓ Baldes y Canastos de Albañil
- ✓ Cucharas y Cucharines
- ✓ Maza y martillo de carpintero
- ✓ Tenazas

- ✓ Cortafrío
- ✓ Llanas
- ✓ Choclera
- ✓ Lápiz de Carpintero
- ✓ Taladro con rotopercutor
- ✓ Amoladora
- ✓ Soldador eléctrico
- ✓ Trompito
- ✓ Andamios (ver Anexo II\_Planilla de Cotización Andamios)

**ii. Elementos de trabajo:**

- ✓ Cinta métrica
- ✓ Linterna
- ✓ Tarjeta preventiva
- ✓ Cinturón portaherramientas
- ✓ Escalera extensible
- ✓ Conos de señalización

**b. FRENTE TÉNCO:**

**i. Herramientas:**

- ✓ Destornilladores (phillips y planos)
- ✓ Pinza Universal
- ✓ Pinza Indentar Terminales De 6 A 70mm<sup>2</sup> (una)
- ✓ Alicates
- ✓ Alicates de corte
- ✓ Llaves fijas (de 8mm a 17mm)
- ✓ Llaves criquet (de 8mm a 13mm)
- ✓ Llaves torch
- ✓ Llaves Allen (métrica)
- ✓ Llaves Allen (pulgadas)
- ✓ Llave francesa
- ✓ Taladro con rotopercutor (uno)
- ✓ Amoladora (una)
- ✓ Soldador eléctrico (una)
- ✓ Máquina de doblar caños (una)
- ✓ Destornilladores de precisión.
- ✓ Martillo
- ✓ Pelacable
- ✓ Cinta métrica
- ✓ Pinza de punta
- ✓ Nivel
- ✓ Elementos de bloqueos para térmicas y disyuntores.

Todas las herramientas que se utilicen en instalaciones eléctricas deberán contar con la aislación correspondiente.

**ii. Instrumental (Calibrados con Certificación Vigente); Marcas reconocidas tales como Fluke, HT, Bosch o Siemens:**

- ✓ Multímetro CA/CC
- ✓ Pinza Amperométrica CA/CC

**iii. Elementos de trabajo:**

- ✓ Cinta pasacable (una)
- ✓ Linterna
- ✓ Tarjeta preventiva
- ✓ Cinturón portaherramientas
- ✓ Escalera extensible (una)

## **12. TRABAJOS EN ALTURA**

Se deja expresamente establecido que determinadas tareas comprendidas en el alcance del presente contrato, tales como trabajos de impermeabilización de techos o mamposterías, reparación y mantenimiento de portones de galpones, reparación de rejas, y mantenimiento o reparación de cortinas metálicas, o recambio de luminarias, podrán implicar la realización de trabajos en altura.

En consecuencia, el CONTRATISTA deberá garantizar que el personal asignado a dichas tareas:

- se encuentre física y técnicamente apto para la ejecución de trabajos en altura;
- cuente con capacitación específica en trabajos en altura, conforme a la normativa vigente en materia de higiene y seguridad laboral;
- utilice los Elementos de Protección Personal (EPP) correspondientes, tales como arnés de seguridad, líneas de vida, sistemas de anclaje u otros dispositivos de protección colectiva o individual que resulten necesarios.

Asimismo, el CONTRATISTA deberá cumplir con todas las disposiciones legales y reglamentarias vigentes en materia de seguridad e higiene, incluyendo la Ley N° 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, su Decreto Reglamentario N° 351/79 y las resoluciones emitidas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) aplicables a trabajos en altura.

La INSPECCIÓN de METROGAS podrá suspender la ejecución de las tareas cuando verifique incumplimientos en las condiciones de seguridad exigidas.

## **13. CONTROL OPERATIVO DEL SERVICIO**

La ejecución de las tareas y el desempeño de las cuadrillas serán supervisados por la INSPECCIÓN designada por METROGAS, quien podrá verificar en campo la correcta utilización de las horas hombre asignadas al servicio.

La INSPECCIÓN podrá realizar controles operativos sobre:

- organización y desempeño de las cuadrillas
- asignación de personal a las órdenes de trabajo

- tiempos de ejecución de las tareas
- utilización efectiva de las horas hombre certificadas.

Cuando se detecten desvíos en la organización del servicio, utilización ineficiente de recursos o demoras injustificadas en la ejecución de los trabajos, la INSPECCIÓN podrá requerir al CONTRATISTA la reorganización de las cuadrillas o la asignación de personal adicional o diferente.

Asimismo, **no serán certificadas aquellas horas que no se encuentren respaldadas por órdenes de trabajo emitidas por METROGAS** o que no correspondan a tareas efectivamente ejecutadas.

#### 14. ASISTENCIAS ANTE CONTINGENCIAS.

El CONTRATISTA deberá garantizar la disponibilidad del personal eléctrico de su dotación habitual para la atención de emergencias fuera del horario operativo, **ante el requerimiento eventual** de MetroGAS. Este servicio tiene carácter eventual y a demanda, no implicando presencia física permanente ni guardia activa continua.

Ante el llamado de MetroGAS, el CONTRATISTA está obligado a presentarse en la locación indicada con un tiempo de respuesta no mayor a dos (2) horas desde la notificación. Las intervenciones cubiertas comprenden: cortes de energía, fallas en tableros eléctricos, luminarias críticas que afecten la seguridad operativa, y fallas en portones o sistemas de acceso. A efectos de garantizar la comunicación, el CONTRATISTA deberá contar con servicio de telefonía fija en su oficina técnico-administrativa y telefonía celular asignada a los técnicos eléctricos de guardia.

**NOTA:** El servicio de guardia eventual eléctrica deberá cotizarse en dos ítems diferenciados en el Anexo I — Planilla de Cotización: (a) precio fijo por visita base, que incluye el traslado y hasta dos (2) horas de intervención, y (b) precio por hora adicional, aplicable a partir de la tercera hora de trabajo efectivo en la misma intervención. MetroGAS abonará únicamente las visitas y horas adicionales efectivamente realizadas y validadas por la INSPECCIÓN. La cantidad estimada en la planilla es referencial y no implica compromiso de consumo mínimo.

#### 15. ANEXOS.

Se adjuntan los siguientes Anexos al pliego.

- ANEXO I – Planilla de Cotización HH
- ANEXO II – Planilla de Cotización Andamios.
- ANEXO III – Plan de Mantenimiento Eléctrico.
- ANEXO IV – Plan de Mantenimiento Civil.
- ANEXO V – Plan de Mantenimiento Portones.
- ANEXO VI – Procedimientos.