

Servicio de Mantenimiento medios de Izajé

1. Especificación técnica del bien o servicio:

Se solicita cotización por Servicio de mantenimiento de puente grúas e Izajes y soporte de mantenimiento.

El servicio consiste en garantizar tareas de mantenimientos Preventivos como correctivos de izaje y proveer soporte técnico y provisión MO Técnico Mecánico, Técnico Eléctrico/Electrónico para Mantenimiento.

A continuación, se detalla las principales actividades que debe garantizar la prestación del Servicio:

A. El Proveedor se compromete a realizar mantenimientos preventivos sobre equipo de IZAJE utilizados para el movimiento de cargas (puentes grúa, aparejos fijos y móviles) y/o nuevos montajes en cualquier operación de Drean S.A. en territorio argentino. Los cuáles serán analizados oportunamente acorde a planificación y disponibilidad de MO definida en la presente.

B. Las actividades se ejecutarán en el horario de 06 a 21 Hs, en jornadas de hasta 9 horas normales y hasta un máximo de 12 horas corridas

C. La oferta incluye el servicio de mano de obra de técnicos especializados en todas las ramas técnicas necesarias para ejecutar las tareas encomendadas por Drean, garantizando su profesionalismo y probidad.

D. Requisito de Informe por Intervención

El Proveedor deberá emitir un informe técnico detallado por cada intervención realizada sobre cualquiera de los equipos incluidos en el alcance del servicio de mantenimiento de izajes. Dicho informe tendrá carácter obligatorio tanto para intervenciones preventivas como correctivas, y deberá entregarse dentro del plazo máximo que establezca el área de Mantenimiento.

El informe deberá contener, como mínimo, la siguiente información:

1. **Datos generales de la intervención**

- Identificación del equipo (código máquina SAP, ubicación, tipo de equipo, capacidad nominal).
- Fecha y hora de inicio y finalización de la intervención.
- Tipo de intervención realizada (preventiva, correctiva, inspección, ajuste, calibración, reemplazo de componentes, etc.).

- Nombre del técnico responsable y del supervisor asignado.
- 2. **Detalle técnico de las actividades ejecutadas**
 - Descripción precisa y secuencial de las tareas efectuadas.
 - Métodos de inspección aplicados (visual, funcional, mediciones, pruebas de carga si aplicara).
 - Checklist de mantenimiento preventivo correspondiente al equipo, indicando conformidades y desviaciones.
 - Identificación de piezas ajustadas, reparadas o reemplazadas, incluyendo códigos o referencias técnicas cuando existan.
 - Maniobras o desmontajes realizados para acceder a partes críticas (mecanismos de traslación, izaje, ganchos, frenos, rodamientos, cables, cadenas, etc.).
- 3. **Hallazgos, anomalías y riesgos detectados**
 - Registro de desgastes, deformaciones, fisuras, ruidos anómalos, holguras, mal funcionamiento u otras condiciones no conformes.
 - Clasificación del nivel de criticidad del hallazgo (bajo, medio, alto) y su impacto potencial en la operación y la seguridad.
 - Recomendaciones técnicas para corrección inmediata o para acciones programables.
- 4. **Evidencia documental**
 - Fotografías del estado inicial y final del equipo o del punto intervenido.
 - Resultados de mediciones realizadas (tensiones, espesores, elongaciones, torque, parámetros eléctricos, etc.).
 - Informes de pruebas funcionales o de carga cuando corresponda.
- 5. **Repuestos y consumibles utilizados**
 - Listado de materiales utilizados en la intervención.
 - Indicación de si los repuestos fueron provistos por el Proveedor o por la Empresa.
 - Recomendaciones de reposición futura.
- 6. **Conclusiones y aptitud del equipo**
 - Estado final del equipo tras la intervención (operativo, operativo con restricciones, fuera de servicio).
 - Recomendaciones para próximas intervenciones preventivas, ajustes o inspecciones especiales.
 - Confirmación formal de que el equipo fue dejado en condiciones seguras para operar o, en caso contrario, la notificación inmediata correspondiente.

E. El proveedor estará facultado para vender equipamientos, accesorios y repuestos para izaje conforme a valor de mercado. No obstante, Drean, si lo considerara conveniente, podrá adquirir los insumos de otros Proveedores, ya sea en el mercado nacional o internacional según le resulte conveniente, no encontrándose obligado a adquirir los equipamientos, accesorios ni repuestos ofrecidos por el Proveedores

F. El Proveedor, a través de personal especializado, llevará a cabo la instalación, modificación y mantenimiento preventivo o correctivo de equipos de izaje a cadena y/o cables de acero abarcando

desde Puentes grúa hasta aparejos eléctricos y manuales.

G. El diseño y el cálculo de estructura con memoria de cálculo asociada para instalaciones y nuevos montajes estarán a cargo del Proveedor.

H. El Proveedor proveerá mano de obra y herramientas de mano, epp y consumibles necesarios para la asistencia de equipos de izaje y para el movimiento de maquinarias, modificaciones de layout, montajes, etc.

Equipamiento y herramientas específicas y/o especiales serán ofertadas oportunamente conforme la necesidad puntual, la conducción técnica, planificación y definición para actividades fuera del alcance de izaje, quedan a cargo del cliente.

I. A continuación, se detalla el listado equipos con los cuales el Proveedor va a operar y sobre los cuales realizará mantenimiento en la Planta Industrial ubicada en Luque, conforme al Cronograma que oportunamente consensue con el Cliente

1. Listado de Equipos

N°	EQUIPO	UBICACIÓN	SIM	FRECUENCIA	PREV	TIPO
1	PUENTE GRUA MSV 6 TN	PLASTICO	812-0001	Trimestral	3	PUENTE GRÚA
2	PUENTE GRÚA JASO 20 TN	PLASTICO	812-0013	Trimestral	3	PUENTE GRÚA
3	PUENTE GRÚA JASO 20/10 TN	MATRICERIA	812-0010	Trimestral	3	PUENTE GRÚA
4	SEMIPORTICO CABRERA 5 TN	MATRICERIA	812-0003	Trimestral	3	PORTICO MOVIL
5	APAREJO 350 KG	AUTOELEVADORES	SIN/SIM	Trimestral	3	APAREJO
6	MONO RIEL 250 KG	LABORATORIO DE ENSAYO	810-0037	Trimestral	3	MONO RIEL
7	BANDERA PRENSA DE TRAVESAÑO 1 TN	PRENSA	301-0067	Semestral	2	BANDERA
8	BANDERA DE ALUMINIO FERRO 1 TN	ALUMINIO	810-0010	Semestral	2	BANDERA
9	PUENTE GRUA JASO 12,5/12,5 TN	COCCION	812-0012	Trimestral	3	PUENTE GRÚA
10	PUENTE GRUA MONORAIL MSV 1,5 TN	CONSTR. DE DISPOSITIVO	812-0008	Semestral	2	MONO RIEL
11	Puente Grua 2000 KG Miramondi	MIRAMONDI	810-0029	Semestral	2	PUENTE GRÚA
12	PORTICO MOVIL 1 TN	MANTENIMIENTO	810-0003	Semestral	2	PORTICO MOVIL
13	MONO RIEL 500 KG	MECANIZADO	810-0012	Semestral	2	MONO RIEL
14	MONO RIEL 1 TN MANT	ALUMINIO	810-0014	Trimestral	3	MONO RIEL

15	PUENTE GRUA JASO 12,5 /12,5 TN	MATRICERIA	812-0011	Trimestral	3	PUENTE GRÚA
16	PORTICO FIJO 250 kg	MATRICERIA	250-0053	Anual	1	PORTICO FIJO
17	PORTICO MOVIL 2 TN	CONSTR. DE DISPOSITIVO	812-0007	Cuatrimestral	4	PORTICO MOVIL
18	PORTICO MOVIL 250 KG	MATRICERIA	810-0001	Anual	1	PORTICO MOVIL
19	MONO RIEL 1TN	PULIDO DE MATRICES	812-0009	Anual	1	MONO RIEL
20	MONO RIEL 3TN	MATRICERIA	812-0004	Semestral	2	MONO RIEL
21	MONO RIEL 2 TN (MIKRON)	MATRICERIA	810-0028	Semestral	2	MONO RIEL
22	MONO RIEL 1 TN	SALA DE BOMBA CURVO	810-0023	Anual	1	MONO RIEL
23	MONO RIEL 1 TN	SALA DE BOMBA RECTO	810-0022	Cuatrimestral	4	MONO RIEL
24	MONO RIEL 0,5 TN	MATRICERIA (TEMPLADO)	810-0006	Trimestral	3	MONO RIEL
25	MONO RIEL 3 TN	METROLOGÍA	810-0027	Semestral	2	MONO RIEL
26	MONO RIEL 2 TN MANUAL	METROLOGÍA	810-0026	Semestral	2	MONO RIEL
27	MONO RIEL 500 KG	LABORATORIO DE ING.	810-0036	Anual	1	MONO RIEL
28	PORTICO GRUA 500 KG	ARENADORA	810-0018	Anual	1	PORTICO MOVIL
29	PUENTE GRÚA MSV 5/3 TN	MATRICERIA	812-0028	Trimestral	3	PUENTE GRÚA
30	Dispositivo Elevador	PRODUCTO TERMINADO LINEA 1	301-0005	Trimestral	3	ELEVADOR
31	Dispositivo Elevador Columna	ELEVADOR COLUMNA LINEA 1	301-0009	Trimestral	3	ELEVADOR
32	Elevador	CONJUNTO BASCULANTE 2	301-0027	Trimestral	3	ELEVADOR
33	Elevador	PRODUCTO TERMINADO LINEA 2	301-0061	Trimestral	3	ELEVADOR
34	Elevador	PRODUCTO TERMINADO LINEA 3	301-0003	Trimestral	3	ELEVADOR
35	PUENTE GRUA 3 TN	FUNDICION	810-0021	Trimestral	3	PUENTE GRÚA
36	Mono riel 500 kg	RECEPCION EQUIPO NUEVO	810-0013	Trimestral	3	MONO RIEL
37	APAREJO ELECTRICO ALFI	EQUIPOS NUEVOS	S/SIM	Trimestral	3	APAREJO
38	APAREJO ELECTRICO ALFI	EQUIPO NUEVO	S/SIM	Trimestral	3	APAREJO

39	APAREJO ELECTRICO ALFI	EQUIPO NUEVO	S/SIM	Trimestral	3	APAREJO
40	APAREJO 1TN	FUNDICION	S/SIM	Trimestral	3	APAREJO
41	APAREJO 1TN	FUNDICION	S/SIM	Trimestral	3	APAREJO
42	APAREJO 1TN	FUNDICION	S/SIM	Trimestral	3	APAREJO
43	APAREJOO	PLASTICO	S/SIM	Trimestral	3	APAREJO
44	Elevador	COCCION	301-0063	Por definir	-	ELEVADOR
45	Elevador	LINEA 2 ARMADO	301-0007	Por definir	-	ELEVADOR
46	Elevador	LINEA2 REPARACION	S/SIM	Por definir	-	ELEVADOR
47	Elevador	LINEA2 CONJUNTO BASCULANTE	S/SIM	Por definir	-	ELEVADOR
48	Elevador	LINEA2 CONJUNTO BASCULANTE	S/SIM	Por definir	-	ELEVADOR
49	Elevador	CONJUNTO GABIINETE	S/SIM	Por definir	-	ELEVADOR
50	Elevador	LINEA 1 REPARACION	S/SIM	Por definir	-	ELEVADOR
51	Elevador	LINEA1 CONJUNTO BASCULANTE	S/SIM	Por definir	-	ELEVADOR
52	Elevador	LINEA1 CONJUNTO BASCULANTE	S/SIM	Por definir	-	ELEVADOR
53	Elevador	LINEA1 CONJUNTO BASCULANTE	S/SIM	Por definir	-	ELEVADOR
54	BANDERA	LINEA CONSEPT	R2PGR0016	Por definir	-	BANDERA
55	BANDERA NEUMATICO	LINEA CONSEPT	R2ELE0000	Por definir	-	BANDERA
56	BANDERA NEUMATICO	LINEA CONSEPT	SIN/SIM	Por definir	-	BANDERA
57	BANDERA NEUMATICO	CONJUNTO GABINETE	SIN/SIM	Por definir	-	BANDERA
58	PORTICO	FINAL DE LINEA SECARROPAS	SAP0109	Por definir	-	PORTICO MOVIL
59	BANDERA NEUMATICO	LINEA535 FINAL DE LINEA	R2 ELE 0084	Por definir	-	BANDERA
60	BANDERA NEUMATICO	LINEA FAMILY	R2 ELE 0085	Por definir	-	BANDERA
61	BANDERA NEUMATICO	LINEA FAMILY	SIN/SIM	Por definir	-	BANDERA
62	ELEVADOR MANUAL	LINEA DE ESTAMPADO	R2 MON 0001	Por definir	-	ELEVADOR
63	PORTICO FIJO	LINEA DE ESTAMPADO	R2 PGR0033	Por definir	-	PORTICO FIJO
64	PORTICO FIJO	LINEA DE ESTAMPADO	R2 PGR0034	Por definir	-	PORTICO FIJO
65	PORTICO FIJO	LINEA DE ESTAMPADO	R2 PGR0015	Por definir	-	PORTICO FIJO
66	PORTICO FIJO	LINEA DE ESTAMPADO	R2 PGR0030	Por definir	-	PORTICO FIJO
67	PORTICO FIJO	LINEA DE ESTAMPADO	R2PGR0041	Por definir	-	PORTICO FIJO

2. Dotación de Personal

La dotación de personal estará vinculada al cronograma que se acordará con el área de mantenimiento.

Pero en primera instancia es necesario que contemplen para la prestación del servicio en Planta Luque:

- 2 operarios Jornada Completa de lunes a viernes
- 1 supervisor Jornada Completa de lunes a viernes

Equipos San Luis:

En este caso se planifica una intervención de mantenimiento anual

<i>EQUIPOS IZAJE PLANTA SAN LUIS</i>
Puente Grua FORVIS- 5T
Puente Grua JOLTAC - 5TN
Aparejo marca forvis de 2tn
Aparejo marca TGM de 2tn

2. Lugar de prestación:

El servicio deberá ser prestado en la planta de **Mabe**, ubicada en la ciudad de Luque, provincia de Córdoba.

- Planta Luque: Av. Américo Alladio 325, Luque, Córdoba.
- Planta San Luis (Intervención Anual): Parque Industrial San Luis, San Luis

Fecha de necesidad:

El Servicio será adjudicado por un periodo de 2 años.

Fecha de inicio de la actividad a definir en base a la duración del proceso licitatorio.

3. Acuerdo de nivel de servicio requerido :

Las tareas a realizar serán definidas y coordinadas por el área de mantenimiento a cargo del servicio.

Las mismas deben ser ejecutadas en el plazo solicitado.

Mensualmente se deberá realizar una estructura de los trabajos realizados el cual debe ser aprobado por mantenimiento previo a su facturación.

4. Presentacion de la Oferta:

La Oferta debe contemplar los siguientes puntos:

- Detallar Valor Hora del Servicio
- Debe contemplar Plazo de Pago a 60 días F.F. cuya modalidad será por transferencia.
- Definir Plazo de Ajuste de Precios, ya que esta variable va a ser considerada para evaluar la oferta
- Definir Polinómica de Ajuste (La misma luego será validada por el área de finanzas de Mabe)

Polinómica de Ajuste			
Criterio	Mes Base 0	Porcentaje Incidencia	Link Pagina donde Obtienen Información

5. Garantías:

El proveedor deberá garantizar durante los años que dure el contrato la fiabilidad de sus trabajos.

6. Normativas y certificaciones requeridas:

7. Contacto para consultas técnicas:

- **Nombre:** Augusto Coria
- **Área:** Mantenimiento e Ingeniería de Planta
- **Mail:** augusto.coria@mabe.com.ar
- **Teléfono:** 3573-694557

8. Requisitos para el ingreso a las instalaciones de DREAN S.A.:

- Para aquellos casos en los que sea requerido el ingreso a las instalaciones de DREAN S.A., será estrictamente necesaria la cumplimentación de los requisitos y documentaciones especificadas en el "ANEXO - DOCUMENTACIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS", el cual se anexa al presente documento. El acceso a planta deberá

solicitarse con un mínimo de 96 horas de antelación, debiendo tener expresa autorización del departamento de seguridad e higiene para proceder con el ingreso.

- La documentación solicitada para el ingreso deberá ser cargada a la plataforma SICOP (*) con un mínimo de 72 horas previo al ingreso. Asimismo, podrá solicitarse documentación adicional o aclaratoria por correo electrónico. El envío de la documentación requerida por medio de correo electrónico no exime al proveedor de la responsabilidad de cargar la documentación en la plataforma digital SICOP.
- El no cumplimiento de alguno de los requisitos expresados en el “ANEXO - DOCUMENTACIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS” por parte del PROVEEDOR será causal suficiente para la cancelación, sin posibilidad de reclamo resarcitorio, de la orden de compra, contrato, carta oferta y/o cualquier otro formato en el que pudiese constituirse la adjudicación del servicio o bien descripto en el presente alcance técnico.
- (*) Sistema de control de contratistas y proveedores utilizado por DREAN S.A.

9. Información y políticas fiscales de DREAN S.A.:

DREAN S.A. es agente de retención impositivo, por esta razón, es responsabilidad del PROVEEDOR actualizar de manera frecuente el legajo impositivo a fin de evitar retenciones indebidas. Las actualizaciones de legajo deberán enviarse a la casilla impuestos@mabe.com.ar manteniendo en copia al comprador responsable de la cuenta. Consecuentemente, en caso de incumplimiento, no serán devueltas o anuladas aquellas retenciones que deriven de una falta de notificación previa por parte del PROVEEDOR hacia DREAN S.A, conforme normativa legal vigente.

Cualquier irregularidad fiscal que detectase KRONEN INTERNACIONAL S.A., será causal suficiente para la cancelación, sin posibilidad de reclamo resarcitorio, de la orden de compra, contrato, carta oferta y/o cualquier otro formato en el que pudiese constituirse la adjudicación del servicio o bien descripto en el presente alcance técnico. Se incluye dentro de este supuesto, sin limitar, facturaciones apócrifas, facturaciones del tipo “M”, montos de facturaciones que superen los máximos que por la categoría fiscal del proveedor podría facturar (aplica únicamente para monotributistas), deudas tributarias con el fisco no regularizadas, deudas previsionales, entre otros.

No podrán participar del presente concurso privado de precios aquellas razones sociales que tengan una fecha de inicio de actividades inferior a 6 meses.